整理番号

フルリノベーションパック「ママリノ」　御　見　積　書

御中

＜工事場所＞

〒192-0045

本社　東京都八王子市大和田町4-23-8

TEL:042-649-8016　FAX:042-649-8061

ママさんホンポホールディングス株式会社

東京・神奈川・埼玉・名古屋・大阪・金沢・広島・福岡

下記の通り御見積申し上げます。不明な点等がございましたら、打合わせさせて頂きます。

御見積合計金額　**¥7,535,000**　（消費税10%を含む）

・間取り変更・給排水管交換は入ってません（追加見積表を参考下さい）

・LL45仕様や施工法の指定などは別途見積になります。

・支払条件は着工金半金、完工金半金とさせて頂きます。

担当者印	責任者

工事件名：　　工事期間　30日間　　完了予定日：　お打合せによる

	名　称	仕様 ・ 規格	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
1	仮設・クリーニング工事		1	式	125,000	125,000	
2	解体工事		1	式	435,000	435,000	
3	大工工事		1	式	1,585,000	1,585,000	
4	電気工事		1	式	460,000	460,000	
5	設備工事		1	式	2,795,000	2,795,000	
6	内装仕上げ工事		1	式	1,150,000	1,150,000	
	諸経費	法定福利厚生・交通費・駐車場含む	1	式	300,000	300,000	
	小計					6,850,000	
	端数お値引き処理						
	消費税 （ 10% ）					685,000	
御見積合計金額（消費税8%を含む）						7,535,000	

内 訳 詳 細

名　　称	仕様 ・ 規格	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
1、 **仮設工事**						
現場内養生	共用部搬出入経路・工事範囲	1	式	25,000	25,000	
完了後室内クリーニング		1	式	100,000	100,000	
小計					125,000	
2、 **解体工事**						
解体手間		1	式	200,000	200,000	
搬出・荷下ろし		1	式	50,000	50,000	
産業廃棄物処分費	工事発生材	5	㎥	28,000	140,000	
上記車両運搬費		1	台	45,000	45,000	
小計					435,000	

内 訳 詳 細

名　　称	仕様 ・ 規格	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
3、 **大工工事**						
撤去補修	大工予備費	1	式	100,000	100,000	間取り変更は別途30万
洋室転換他大工工事	天井・床・窓周り・押入	1	式	630,000	630,000	ドア追加・変更は別途
建具交換	リビングドア（片開き） LIXL ラシッサ	1	式	58,000	58,000	LGH W824×H2023想定
建具交換	洋室ドア×2 （片開き）LIXL ラシッサ	2	式	46,000	92,000	LAA W754×H2023想定
建具交換	トイレドア（片開き）LIXL ラシッサ	1	式	58,000	58,000	LGH W648×H2023想定
建具交換	洗面ドア（片開き）LIXL ソフトモーション	1	式	48,000	48,000	LGH W145×H2023想定
建具取付・つり込み	施工費	5	式	35,000	175,000	
クローゼット建具交換	洋室収納×2（クローゼット標準）・玄関収納	2	式	58,000	116,000	クローゼット追加は別途
建具設置費	施工費	2	式	50,000	100,000	材工
玄関収納工事	（玄関収納）LIXL ラシッサ 材工	1	式	75,000	75,000	LGH W800×H2080想定
浴室扉枠・壁補修		1	式	45,000	45,000	材工
木巾木		80	m	1,100	88,000	材工
小計					1,585,000	
4、 **電気工事**						
配線工事	配線引き廻し	1	式	200,000	200,000	材工
材料費	コンセント/スイッチ/Fケーブル/副資材	1	式	85,000	85,000	材工
照明器具	シーリング交換	4	式	7,500	30,000	材工
〃	LEDダウンライト（トイレ・洗面）	2	式	15,000	30,000	材工
給湯器リモコン配線		1	式	20,000	20,000	
分電盤交換工事	コスモC露出50A 22+2 同等	1	式	95,000	95,000	
小計					460,000	

内 訳 詳 細

名　　称	仕様 ・ 規格	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
5、 **設備工事**						
給排水/給湯管切り廻し	つなぎ	1	式	50,000	50,000	給排水交換は別途30万
上記副資材費	給排水管部材、金物等	1	式	35,000	35,000	材工
水回り設備商品代（標準仕様）	**システムキッチン　クリナップ（rakueraラクエラ）**	1	式	1,030,000	1,030,000	上代　1,376,000円
商品代メーカー上代価格　3,210,980円	システムキッチン　現調費	1	式	15,000	15,000	上代　20,000円
取付・設置費・配送費	システムキッチン　現場配送費	1	式	15,000	15,000	上代　15,000円
メーカー上代価格　523,800円	システムキッチン　取付・設置費	1	式	120,000	120,000	上代　204,000円
	ユニットバス　クリナップ（rakuvia）	1	式	800,000	800,000	上代　1,506,000円
	ユニットバス　現調費	1	式	15,000	15,000	上代　20,000円
	ユニットバス　現場配送費	1	式	20,000	20,000	上代　40,000円
	ユニットバス　取付・設置費	1	式	120,000	120,000	上代　184,800円
	洗面化粧台　クリナップ（ラクトワ）	1	式	155,000	155,000	上代　257,000円
	洗面化粧台　現場配送費	1	式	10,000	10,000	上代　40,000円
	トイレ　TOTO（ピュアレストQR）	1	式	85,000	85,000	上代　71,980円
	トイレ　交換施工費	1	式	45,000	45,000	上代合計　3,212,980円
給湯器交換	Paloma　24号　オートタイプ　FH2423AW	1	式	180,000	180,000	
ガス工事		1	式	100,000	100,000	
小計					2,795,000	

6、 内装・仕上げ工事						
新規　天井・壁面クロス貼り	サンゲツ：量産品	350	㎡	1,300	455,000	材工
床貼り	居室：フロアタイル	70	㎡	6,500	455,000	LL45仕様は別途見積
床貼り	玄関：塩ビタイル	1	式	30,000	30,000	材工
カーテンレール		5	式	12,000	60,000	材工
塗装工事		1	式	150,000	150,000	材工
小計					1,150,000	